

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพุทธรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง สายต้นพุทธรา หมู่ที่ 18 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายพิชัย	216,353.98	1.3822	299,044.48	FACTOR F 1.3822
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			302,044.48	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			300,000.00	
สามแสนบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 600.00 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 199/2561 ลว. 2 ก.ค. 2561

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนาว)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายต้นพุทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายต้นพุทรา หมู่ที่ 18 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

อบต. บ้านควน

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้ผิวจราจรเดิม	600.00	ตร.ม.	-	-	1.78	1,068.00	1,068.00	
2	งานลงลูกรังเพื่อปรับระดับ	42.00	ลบ.ม.	266.55	11,195.10	-	-	11,195.10	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	25.00	ลบ.ม.	584.12	14,603.00	-	-	14,603.00	
4	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	75.00	ลบ.ม.	1,962.62	147,196.50	-	-	147,196.50	
5	ค่าผิวคอนกรีตและค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	500.00	ตร.ม.	-	-	21.96	10,980.00	10,980.00	
6	ลูกรังไหลทางเกลี่ยเรียบ	27.85	ลบ.ม.	208.73	5,813.13	-	-	5,813.13	
7	เหล็ก DB ศก. 12 mm.	0.0890	ตัน	20,932.46	1,862.99	1,100.00	97.90	1,960.89	
8	เหล็ก RB ศก. 19 mm.	0.1113	ตัน	19,187.01	2,135.51	1,100.00	122.43	2,257.94	
9	WIRE MESH ศก. 4 mm. @ 0.20 ม. #	500.00	ตร.ม.	28.00	14,000.00	5.00	2,500.00	16,500.00	สืบจากร้าน
10	ค่าแรงไม้แบบคิดตามยาว 2 ข้างแล้ว	100.00	เมตร	-	-	21.94	2,194.00	2,194.00	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (คิดตามขวาง	46.00	เมตร	23.77	1,093.42	-	-	1,093.42	
	CONTRACTION JOINT)								
12	ค่าหยอดยาง (คิดตามยาว LONGTUDINAL JOINT)	100.00	เมตร	14.92	1,492.00	-	-	1,492.00	
	รวมราคาทั้งหมด				199,391.65		16,962.33	216,353.98	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี K V ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา