

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านเขาวอ หมู่ที่ 1 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้าง คูระบายน้ำ คล.รูปตัวยู	226,919.05	1.3074	296,673.96	FACTOR F 1.3074
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			299,673.96	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			299,000.00	
สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 57.12 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 5,234.59 บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวล)

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 26/2561 ลว. 30 ม.ค. 2561

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ้านชาวอ หมู่ที่ 1 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

อบต. บ้านควน

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคูระบายน้ำ คลล. รูปตัวยู								
	1.1 ดินชุดและถมดิน	68.00	ลบ.ม.	-	-	239.00	16,252.00	16,252.00	
	1.2 ทรายรองพื้น	6.80	ลบ.ม.	584.12	3,972.02	99.00	673.20	4,645.22	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.40	ลบ.ม.	1,653.36	5,621.42	306.00	1,040.40	6,661.82	
	1.4 งานเหล็ก								
	1.4.1 เหล็ก RB 6 มม.	0.3170	ตัน	22,838.58	7,239.83	4,100.00	1,299.70	8,539.53	
	1.4.2 เหล็ก RB 9 มม.	1.4047	ตัน	21,739.08	30,536.89	4,100.00	5,759.27	36,296.16	
	1.5 งานไม้แบบ								
	1.5.1 ไม้แบบ 25%	54.57	ลบ.ฟ.	700.00	38,199.00			38,199.00	
	1.5.2 ไม้คร่าวัดแบบ 30%	16.37	ลบ.ฟ.	400.00	6,548.00			6,548.00	
	1.5.3 ตะปู	34.00	กก.	37.38	1,270.92			1,270.92	
	1.5.4 ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	218.28	ตร.ม.			133.00	29,031.24	29,031.24	
	1.6 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกปาก 240 กก./ตร.ม.	16.12	ลบ.ม.	1,893.20	30,510.81	306.00	4,931.50	35,442.31	
	1.7 งานเหล็ก L 50X50X3.2 มม.	136.00	เมตร	90.00	12,240.00	20.00	2,720.00	14,960.00	
	1.8 งานลวดผูกเหล็ก	24.48	กก.	42.06	1,029.63			1,029.63	
	รวมราคาทั้งหมด				137,168.52		61,707.31	198,875.82	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน ธันวาคม 2560

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู ขนดก้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ้านเขาวอ หมู่ที่ 1 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

อบต. บ้านควน เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				137,168.52		61,707.31	198,875.82	
2	งานฝาคอนกรีตกระบายน้ำ คลล. รูปตัวยู								
	2.1 งานเหล็ก								
	2.1.1 เหล็ก RB 6 มม.	0.1509	ตัน	22,838.58	3,446.34	4,100.00	618.69	4,065.03	
	2.1.2 เหล็ก RB 9 มม.	0.4071	ตัน	21,739.08	8,849.98	4,100.00	1,669.11	10,519.09	
	2.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จปูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	6.12	ลบ.ม.	1,893.20	11,586.38	306.00	1,872.72	13,459.10	
	รวมราคาทั้งหมด				161,051.22		65,867.83	226,919.05	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน ธันวาคม 2560

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง