



สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
ภาพ โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยราชวิถี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอลำปาง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	475,656.78	1.2782	607,984.49	FACTOR F -งานท่อเหลี่ยม
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ระยะเวลาดำเนินการ
					90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			610,984.49	
	ขอดำเนินการตามราคางบประมาณ			603,000.00	
หกแสนสามพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 269/2561 ลว. 30 ส.ค. 61

ลงชื่อ


(นายณัฐพงศ์ คีบพิก)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.


(ไพศาล มีสมบัติ) ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ


(นายประเสริฐ รัตนรัตน์) กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.


(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี


(สุชาติ พรหมชาติ) กรรมการ

ลงชื่อ ต.ต.


(สมศักดิ์ มณีนวล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

แผนการค่าก่อสร้าง โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล.

งานที่ก่อสร้าง ขอยราชัญญ์ 1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แบบเลขที่

งบประมาณการ กองช่าง อบต.บ้านควน

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ คีบพิก ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.02 บาท/ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
งานดินขุด/ทางเบี่ยงน้ำ	550.00	ลบ.ม.	-	125.00	125.00	68,750.00	
งานคอนกรีตโครงสร้าง	52.31	ลบ.ม.	1,962.62	306.00	2,268.62	118,671.51	
งานคอนกรีตหยาบ	3.26	ลบ.ม.	1,789.72	398.00	2,187.72	7,131.97	
งานเสริมเหล็ก							
4.1 RB ขนาด 6 มม.	0.04	ตัน	23,473.67	4,100.00	27,573.67	1,102.95	
4.2 RB ขนาด 9 มม.	0.03	ตัน	22,023.27	4,100.00	26,123.27	783.70	
4.3 DB ขนาด 25 มม.(Dowel)	0.10	ตัน	20,380.74	2,900.00	23,280.74	2,328.07	
4.4 DB ขนาด 12 มม.	3.20	ตัน	21,702.98	3,300.00	25,002.98	80,009.54	
4.5 DB ขนาด 16 มม.	1.18	ตัน	20,891.14	3,300.00	24,191.14	28,545.55	
4.6 DB ขนาด 20 มม.	2.01	ตัน	22,465.26	2,900.00	25,365.26	50,882.71	
4.7 ลวดผูกเหล็ก	142.00	กก.	42.06	-	42.06	5,972.52	
ไม้แบบ คัด 50%	101.38	ตร.ม.	485.00	-	485.00	49,169.30	
ค่าแรงไม้แบบ	202.76	ตร.ม.	-	133.00	133.00	26,967.08	
ตะปูตอกแบบ	50.69	กก.	28.04	-	28.04	1,421.35	
Joint Filler	6.93	ตร.ม.	90.00	-	90.00	623.70	
ทรายถมข้างท่อเหลี่ยม	23.49	ลบ.ม.	355.14	-	355.14	8,342.24	
ลูกรังถมหลังท่อเหลี่ยม	110.00	ลบ.ม.	226.86	-	226.86	24,954.60	
รวม						475,656.78	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณัฐพงศ์ คีบพิก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน