

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,825,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลานจอดรถ คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,754 ตร.ม. พร้อมระบายน้ำ
คสล.ในหมู่บ้าน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,801,662.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพศาล มีสมบัติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

7.2 ประเสริฐ รัตนรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 สุชาติ พรหมชาติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 09:58:52





แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๓๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอห้วยยอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ ทางขึ้นถ้าเขาเกรียบ หมู่ที่ 18 1.1 งานดิน 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง 1.1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.1.2.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ตร.ม.	2,123.000	3.93	8,343.39	1.3822	5.43	11,532.23
2		ลบ.ม.	107.500	280.69	30,174.17	1.3822	387.96	41,706.73

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๔ ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านควน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอห้วยพริก จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	87.800	729.64	64,062.39	1.3822	1,008.50	88,547.03
4	1.1.2.1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า.....ชม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) 1.1.2.2 ผิวทาง 1.1.2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	830.000	11.87	9,852.10	1.3822	16.40	13,617.57

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขานกเรียน โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.1.2.2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.1.2.2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)กว้าง 8.00 เมตร	ตร.ม.	160.000	489.67	78,347.20	1.3822	676.82	108,291.49
6	1.1.2.2.1.1.2 รอยต่อเนื้อหัดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	8.000	162.01	1,296.08	1.3822	223.93	1,791.44
7	1.1.2.2.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	20.000	67.73	1,354.60	1.3822	93.61	1,872.32
8	1.1.2.2.1.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)กว้าง 6.00 เมตร	ตร.ม.	660.000	489.67	323,182.20	1.3822	676.82	446,702.43

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๗๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.000	264.33	3,171.96	1.3822	365.35	4,384.28
10	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.000	198.53	9,529.44	1.3822	274.40	13,171.59
11	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	110.000	67.73	7,450.30	1.3822	93.61	10,297.80
12	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA. ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)กว้าง 4.00 เมตร	ตร.ม.	852.000	489.67	417,198.84	1.3822	676.82	576,652.23
13	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	304.82	4,877.12	1.3822	421.32	6,741.15
14	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	68.000	206.36	14,032.48	1.3822	285.23	19,395.69

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกวียน โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๔ ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านควน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	213.000	67.73	14,426.49	1.3822	93.61	19,940.29
16	1.1.2.2.1.1.11 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 1.1.2.2.1.1.12 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA.ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)กว้าง 3.50 เมตร	ตร.ม.	82.000	489.67	40,152.94	1.3822	676.82	55,499.39
17	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	3.500	202.77	709.69	1.3822	280.26	980.93
18	1.1.2.2.1.1.14 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 1.1.2.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.2.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	เมตร	24.000	67.73	1,625.52	1.3822	93.61	2,246.79

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๓๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินผุ) 1.1.2.2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1.2.2.3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ลบ.ม.	73.400	382.71	28,090.91	1.3822	528.98	38,827.25
20	งานคอนกรีตล้นบริเวณปลายรางเทน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C.DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) (DWG. NO. SP-302) 1.1.2.2.3.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 1.1.2.2.3.2.1 รางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม. ม.	192.000	189.83	36,447.36	1.3822	262.38	50,377.54
21			250.000	778.05	194,512.50	1.3822	1,075.42	268,855.17

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	300.000	48.79	14,637.00	1.3822	67.43	20,231.26
รวมราคากลาง								1,801,662.60

สุชาติ พรหมชาติ

14 มกราคม 2566 10:02:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเขาเกรียบ โดยก่อสร้างงานจอร์จคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๗๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

(ประเสริฐ รัตนรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ว่า ๑,๗๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ทางขึ้นถ้ำเขาเกียบ หมู่ที่ 18							
1.1	1.1	งานดิน							
1.1.1	1.1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1.1.1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
4.1	1.1.1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,123.000	3.93	8,343.39	1.3822	5.43	11,532.23
1.1.2	1.1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1.2.1	1.1.2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1.2.1.1	1.1.2.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
7.1	1.1.2.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	107.500	280.69	30,174.17	1.3822	387.96	41,706.73
1.1.2.1.2	1.1.2.1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	1.1.2.1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	87.800	729.64	64,062.39	1.3822	1,008.50	88,547.03
8.2	1.1.2.1.3	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION)	ตร.ม.	830.000	11.87	9,852.10	1.3822	16.40	13,617.57
1.1.2.2	1.1.2.2	ผิวทาง							
1.1.2.2.1	1.1.2.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1.2.2.1.1	1.1.2.2.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
11.1	1.1.2.2.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	160.000	489.67	78,347.20	1.3822	676.82	108,291.49
11.2	1.1.2.2.1.1.2	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	8.000	162.01	1,296.08	1.3822	223.93	1,791.44
11.3	1.1.2.2.1.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	20.000	67.73	1,354.60	1.3822	93.61	1,872.32




11.4	1.1.2.2.1.1.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA. ซม.(PORTLAND CEMENT CO	ตร.ม.	660.000	489.67	323,182.20	1.3822	676.82	446,702.43
11.5	1.1.2.2.1.1.5	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.000	264.33	3,171.96	1.3822	365.35	4,384.28
11.6	1.1.2.2.1.1.6	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.000	198.53	9,529.44	1.3822	274.40	13,171.59
11.7	1.1.2.2.1.1.7	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	110.000	67.73	7,450.30	1.3822	93.61	10,297.80
11.8	1.1.2.2.1.1.8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA. ซม.(PORTLAND CEMENT CO	ตร.ม.	852.000	489.67	417,198.84	1.3822	676.82	576,652.23
11.9	1.1.2.2.1.1.9	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	304.82	4,877.12	1.3822	421.32	6,741.15
11.10	1.1.2.2.1.1.10	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	68.000	206.36	14,032.48	1.3822	285.23	19,395.69
11.11	1.1.2.2.1.1.11	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	213.000	67.73	14,426.49	1.3822	93.61	19,940.29
11.12	1.1.2.2.1.1.12	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA. ซม.(PORTLAND CEMENT CO	ตร.ม.	82.000	489.67	40,152.94	1.3822	676.82	55,499.39
11.13	1.1.2.2.1.1.13	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	3.500	202.77	709.69	1.3822	280.26	980.93
11.14	1.1.2.2.1.1.14	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	24.000	67.73	1,625.52	1.3822	93.61	2,246.79
	1.1.2.2.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.2.2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
13.1	1.1.2.2.2.1.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินผุ)	ลบ.ม.	73.400	382.71	28,090.91	1.3822	528.98	38,827.25
	1.1.2.2.3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.1.2.2.3.1	งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
15.1	1.1.2.2.3.1.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณปลายรางหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหาย	ตร.ม.	192.000	189.83	36,447.36	1.3822	262.38	50,377.54
	1.1.2.2.3.2	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
16.1	1.1.2.2.3.2.1	รางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	250.000	778.05	194,512.50	1.3822	1,075.42	268,855.17
16.2	2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	300.000	48.79	14,637.00	1.3822	67.43	20,231.26
TOTAL									1,801,662.60

หน้า 16 จาก 17

