

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายหนองโพธิ์ - ถ้าเขาเกรียบ ม. ๔,๑๘ ต.บ้านควน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท(เงินเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เป็นเงิน ๙,๙๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท(เงินเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

รายละเอียด โดยจัดซื้อเสาไฟฟ้าถนนส่องสว่างโซล่าเซลล์แบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมคอมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์ แสงเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน พร้อมติดตั้ง
รายการตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ จำนวน ๑๔๔ ชุด

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ.....

ตามหนังสือ ที่ นร.๗๗๑๙.๒./ว๗๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ จำเอกไพศาล มีสมบัติ ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ

๕.๒ นายประเสริฐ รัตนรัตน์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เป็นกรรมการ

๕.๓ นายณัฐพงศ์ คืบพิภ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนบ้านควน

☐ ประเภท ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายหนองโพธิ์ - ถ้าเขาเกรียบ ม. 4,18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โดยจัดซื้อ พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ

แบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน โดยใช้ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส 07020019 จำนวน 144

☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองโพธิ์ - ถ้าเขาเกรียบ ม. 4,18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	9,936,000.00	1.0000	9,936,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	1.000	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,939,000.00	
	ราคากลาง	เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		9,939,000.00	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บ้านควน ที่...067../2567...ลงวันที่....15 มีนาคม...2567....

จำเอก.....

(ไพศาล มีสมบัติ)

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

(นายณัฐพงศ์ คีบพิง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

เพื่อโปรดอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☒ อนุมัติ☐ ไม่อนุมัติ

.....

(นายประเสริฐ ทองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านควน

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคากลาง ติดตั้งฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ปริมาณงาน โดยการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์

แสงเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามรายการบัญชีวิศวกรรมไทยรหัส 07020019 จำนวน 144 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายหนองโพธิ์ - ถ้าเขาเกียบ หมู่ที่ 4, 18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่.....

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสง อาทิตย์แยกส่วน ประกอบด้วย	144.00	ชุด	69,000.00	9,936,000.00	-	-	9,936,000.00	ตามบัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนัก งบประมาณ ตามหนังสือ ที่ นร.๗๗๑๙.๒/๗๗๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
1.1	เสาไฟชุดกัลป์วาไนซ์ ความสูง 6 เมตรแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ ที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนพร้อมสลักล็อก								
1.2	รุ่นAll in one street light								
1.3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์ มอก. 1843 - 2553, มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555								
1.4	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร ด้านบนฐานคอนกรีต มีขนาดความกว้างและความยาว เท่ากับ 0.4 x 0.4 เมตร								
	ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว 0.7 x 0.7 เมตร								
	มีความสูงจากฐานด้านบนถึงฐานด้านล่าง 0.8 เมตร มีน็อต JBOLT								
	ขุดสั้งกะสีแบบถมร้อน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร								
	ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้างขนาด RB 12 มิลลิเมตร 8 เส้น								
	ความยาวไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร และเหล็กโครงสร้างขนาด RB 9 มิลลิเมตร								
	7 เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร จำนวน 1 ชุด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							9,936,000.00	