

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

รายการประมาณราคา งานอาคาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหล่อถังแสมแปญ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร แบบตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				304,732.04		36,624.83	341,356.87	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	1.00	ก.ก.	42.06	42.06	-	-	42.06	
	3.5 แบบหล่อคอนกรีต	2.00	ตร.ม.	682.24	1,364.48	133.00	266.00	1,630.48	
	3.6 ตะปู	3.00	ก.ก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
4	งานฉังกorongสนิมเหล็ก								
	4.1 ถึงกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก								
	ขนาด ศก.1.15 ม. สูง 1.20 ม. บอลลวดลว 0.3"								
	พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอน้ำที่อยู่ในถังกรอง								
	รวมค่าติดตั้ง	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
5	งานตู้ควบคุม								
	5.2 ติดตั้งตู้ควบคุมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับ								
	น้ำแบบอัตโนมัติรวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	รวมราคาทั้งหมด				381,250.72		38,890.83	420,141.55	
	ยกยอดไป				381,250.72		38,890.83	420,141.55	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน สิงหาคม 2561

ลงชื่อว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

รายการประมาณราคา งานอาคาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแฉกแบบญู ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร แบบตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				381,250.72		38,890.83	420,141.55	
6	งานอุปกรณ์ระบบท่อภายนอกถึง								
	6.1 ท่อเหล็กกล้าเสกซี่ Ø 3"	6.00	เมตร	280.98	1,685.88	175.00	1,050.00	2,735.88	ส่วนกลาง
	6.2 ท่อเหล็กกล้าเสกซี่ Ø 2"	6.00	เมตร	175.26	1,051.56	110.00	660.00	1,711.56	ส่วนกลาง
	6.3 ท่อเหล็กกล้าเสกซี่ Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	124.50	747.00	80.00	480.00	1,227.00	ส่วนกลาง
	6.4 ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 13.5	4.00	เมตร	141.59	566.36	75.00	300.00	866.36	
	6.5 ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	4.00	เมตร	92.29	369.16	75.00	300.00	669.16	
	6.6 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5	4.00	เมตร	62.26	249.04	40.00	160.00	409.04	
	6.7 ท่อ PVC Ø 1 1/2" ชั้น 13.5	4.00	เมตร	40.11	160.44	30.00	120.00	280.44	
	6.8 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	2.00	อัน	3,264.00	6,528.00	-	-	6,528.00	ส่วนกลาง
	6.9 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2"	1.00	อัน	656.00	656.00	-	-	656.00	ส่วนกลาง
	6.10 นิปเบิ้ล GS Ø 3"	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	ส่วนกลาง
	รวมราคาทั้งหมด				393,504.16		41,960.83	435,464.99	
	ยกยอดไป				393,504.16		41,960.83	435,464.99	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน สิงหาคม 2561

ลงชื่อที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานประเมินราคา งานอาคาร โครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท้องถิ่นแบบ กว.ม. สูง 20 เมตร แบบตอกเสาเข็ม

สถานพิก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการโดย ว่าทรอยด์ส์ชาติ พรหมชาติ

เมื่อวานที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				393,504.16		41,960.83	435,464.99	
	6.11 นิบไบล์ GS Ø 1 1/2"	2.00	อัน	60.00	120.00	-	-	120.00	ส่วนกลาง
	6.12 ข้องอ 90 GS Ø 3"	4.00	อัน	216.92	867.68	-	-	867.68	ส่วนกลาง
	6.13 ข้องอ 90 GS Ø 2"	4.00	อัน	80.91	323.64	-	-	323.64	ส่วนกลาง
	6.14 ข้องอ 90 GS Ø 1 1/2"	2.00	อัน	50.75	101.50	-	-	101.50	ส่วนกลาง
	6.15 ข้อต่อตรึงภายนอก GS Ø 2"	1.00	อัน	50.75	50.75	-	-	50.75	ส่วนกลาง
	6.15 ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	รายการ	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	งานติดตั้งภารวัดน้ำ พร้อมบ่อครอบ								
	7.1 มาตรฐานแบบใบพัดระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น หน้างาน								
	ขนาด Ø 3"	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมราคางทั้งหมด				409,967.73		43,960.83	453,928.56	
	ยกยอดไป				409,967.73		43,960.83	453,928.56	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน สิงหาคม 2561

สงขลาว่าทรอยบุตร

ผู้ประมาทราคะ

(ผู้ชาติ) พระมหากษัตริย์

นางกัญญาชญาสุมาลย์

৯৯৫

(ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័នទី៧)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้อำนวยการกองช่าง