

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,912,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 1,466,284.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพศาล มีสมบัติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

7.2 ประเสริฐ รัตนรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 ณัฐพงศ์ ศิปปัก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณัฐพงศ์ ศิปปัก

02 พฤษภาคม 2567 07:54:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสึงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสึงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

- 7 มิ.ย. 2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 1.000 หลังละ 1,160,269.93 บาท	1,160,269.93	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	306,014.99	




ณัฐพงศ์ คีบพิท

02 พฤษภาคม 2567 07:59:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอ หลังสวน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. ๖๖7

สรุป	ราคากลาง	
	ราคากลาง (..... หนังสือเสนอพิกัดพื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงสืบราคาเอกสาร.....)	1,466,284.92

ณัฐพงศ์ คีตพัก

02 พฤษภาคม 2567 07:59:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จังหวัดชุมพร			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	อำเภอ	หลังสวน
ตำบล	บ้านควน		จังหวัด	ชุมพร
แบบเลขที่	-/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ - 7 พ.ค. ๒๕๖7			

(ไพศาลไม่มีสมบัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ รัตนรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ญัฐพงศ์ คืบพัก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กกลาง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จังหวัดชุมพร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยตาสิงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร		
แบบเลขที่	อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร -/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- 7 พ.ค. 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กกลาง	887,599.40	1.3072	1,160,269.93	
รวมค่าก่อสร้าง				1,160,269.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 20.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 58,013.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,160,269.93 บาท ต่อ 1 หน่วย



ณัฐพงศ์ คีบพิท

02 พฤษภาคม 2567 07:59:02

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดกลั่นกลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดกลั่น บ้านห้วยตาสึงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดกลั่น บ้านห้วยตาสึงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ -7 มี.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,160,269.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 20.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 58,013.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,160,269.93 บาท ต่อ 1 หน่วย




ณัฐพงศ์ คีบพิท

02 พฤษภาคม 2567 07:59:02

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดาล บ้านห้วยตาสึงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดาล บ้านห้วยตาสึงห์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอ หลังสวน		
แบบเลขที่	อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร -/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- 7 พ.ค. ๒๕๖7	


(ไพศาล มีสมบัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประเสริฐ รัตนรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ญัฐพงศ์ คีบพัก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กกลาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
คณะกรรมการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					887,599.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									887,599.40

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 887,599.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐพงศ์ คืบพัก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากห่อถัง								
	- ดินขุดและถมคืน	24.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,032.00	4,032.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	25.000	ตัน	1,450.00	36,250.00	822.00	20,550.00	56,800.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน	25.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน								
	- ทราดยาบายอัดแน่น	3.130	ลบ.ม.	574.77	1,799.03	112.00	350.56	2,149.59	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 พหนา 0.05 เมตร	.610	ลบ.ม.	1,950.00	1,189.50	426.00	259.86	1,449.36	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ซม.)	6.180	ลบ.ม.	2,336.45	14,439.26	419.00	2,589.42	17,028.68	
	- ไม้แบบ (คิด 100%)	16.120	ตร.ม.	682.24	10,997.70	139.00	2,240.68	13,238.38	
	- ไม้คร่า (คิด 30% ของไม้แบบ)	4.830	ลบ.ฟ.	682.24	3,295.21	0.00	0.00	3,295.21	
	- ตะปู	3.000	กก.	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21	

ณัฐพงศ์ คีบพิท

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม RB - 12 มม.	.047	ตัน	22,626.38	1,063.43	3,600.00	169.20	1,232.63	
	- เหล็กขอย DB - 12 มม.	.080	ตัน	20,815.64	1,665.25	3,600.00	288.00	1,953.25	
	- เหล็กขอย DB - 16 มม.	.262	ตัน	21,919.96	5,743.02	3,600.00	943.20	6,686.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	35.51	177.55	0.00	0.00	177.55	
	- สลักเกลียวมาตรฐาน dla 25 มม. ฟังในคอนกรีต 0.80 ม.	12.000	ชุด	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	หอลังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20.00 ลบ.ม.								

ณัฐพงศ์ ศีบพัก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบถังกลมแป้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประกอบด้วย เพอร์เซอร์ลิฟท์พร้อมเกยวัดแรงดัน, บันไดเหล็กขึ้นหอ ถังสูงพร้อมราวกันตก, เสาหล่อและอุปกรณ์ควบคุม ชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด, ขอความตัวอักษร รวยสี่สีสะท้อนแสง, ประตูนํ้า 2 ชุด, เช็ควาล์วนํ้า 1 ชุดและอุปกรณ์งานท่ออื่นๆ	1.000	ชุด	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
	งานฐานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 2.50x2.50x0.20 ม.								
	- ทราหยหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	.630	ลบ.ม.	574.77	362.10	112.00	70.56	432.66	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ซม.)	1.250	ลบ.ม.	2,336.45	2,920.56	419.00	523.75	3,444.31	
	- เหล็กเส้นกลม RB - 9 มม.	.029	ตัน	22,289.21	646.38	4,400.00	127.60	773.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	.710	กก.	35.51	25.21	0.00	0.00	25.21	

ณัฐพงศ์ คีบพิัก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
-	ถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 ม. สูง 1.20 ม. ระบบกรองแบบใช้แรงดันสามารถล้างถึง(BACK WASH) ในตัวโดยควบคุมประตูน้ำทำหน้าที่จัดเหล็กและตะกอนต่างๆ จากอบาตาล สามารถกรองน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม.ต่อ ชม.(30 แกลลอนต่อนาที)	1.000	ชุด	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	งานควบคุมระบบ								
-	ปั๊มน้ำแบบจุ่มน้ำขนาด 2 นิ้ว แรงมาควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	2,500.00	2,500.00	42,500.00	
-	สวิตช์แรงดัน(PRESSURE SWITCH)	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
-	เกจวัดแรงดัน(PRESSURE GAUGE)	1.000	ชุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

ณัฐพงศ์ คีบพัก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ควบคุมการไหล(FLOW SWITCH) งานประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก.2" ขึ้น 13.5	5.000	ท่อน	242.99	1,214.95	0.00	0.00	1,214.95	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก.3" ขึ้น 13.5	2.000	ท่อน	641.12	1,282.24	0.00	0.00	1,282.24	
	- ท่อ GS ศก.2"	2.000	ท่อน	1,188.72	2,377.44	0.00	0.00	2,377.44	
	- ท่อ GS ศก.2-1/2"	2.000	ท่อน	1,464.84	2,929.68	0.00	0.00	2,929.68	
	- ท่อ GS ศก.3"	1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	0.00	0.00	1,905.80	
	- นิปเปิลเหล็ก ศก.3"	1.000	ชิ้น	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.2-1/2"	1.000	ชิ้น	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.3"	1.000	ชิ้น	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00	
	- ข้องอ 90 ศก.3"	1.000	ชิ้น	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ข้องอ 90 ศก.2"	4.000	ชิ้น	86.79	347.16	0.00	0.00	347.16	
	- ข้องอ 90 ศก.2-1/2"	2.000	ชิ้น	154.38	308.76	0.00	0.00	308.76	

ณัฐพงศ์ คีบพิก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์ว 2" (แบบลิ้น)	1.000	ชิ้น	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- มาตรวัดน้ำบนพื้นดิน ขนาด 3"	1.000	ชิ้น	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00	16,445.00	
	งานท่อเมน								
	- ขยายท่อเมน ท่อ PVC 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	875.000	ท่อน	201.87	176,636.25	110.00	96,250.00	272,886.25	
	งานขยายเขตไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เส้าไฟฟ้า คอน. ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม.	3.000	ต้น	2,800.00	8,400.00	1,500.00	4,500.00	12,900.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม.	250.000	เมตร	100.00	25,000.00	50.00	12,500.00	37,500.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	4.000	ชุด	700.00	2,800.00	400.00	1,600.00	4,400.00	
	- ระบบป้องกันแรงดันลျี่งเนื่องจากฟ้าผ่า	1.000	ชุด	2,630.00	2,630.00	400.00	400.00	3,030.00	
	งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการ)								
	งานอื่นๆ								

ณัฐพงศ์ คืบพัก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	10,000.00	10,000.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	521,611.59	723,204.57	23,057.00	164,394.83	887,599.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									887,599.40

ณัฐพงศ์ ศิปปัก

02 พฤษภาคม 2567 07:57:30