



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง

ชุดออกแบบผังน้ำกรมราชวิทยาลัยชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 150 ม. ปากกว้าง 35.00-44.00 ม. ก้นกว้าง 29.00-38.00 ม. ลึก 3.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125.13 ลบ.ม.
หมู่ที่ 13 ต.บ้านควน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อบต.บ้านควน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
1.1	งานขยายและถมดินไม้	0.00	ตร.ม.	2.68	0.00	1.3392	3.59	-	
2	งานขุดลอก								
2.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	13,125.13	ลบ.ม.	28.69	376,559.98	1.3392	38.42	504,289.12	
3	งานกำจัดวัชพืช								
3.1	งานกำจัดวัชพืชด้วยรถขุด	0.00	ตัน	72.38	0.00	1.3392	96.93	-	
4	งานขนย้ายดินขุด								
4.1	งานขนย้ายดินขุดระยะทางไม่เกิน 1 ก.ม.	-	ลบ.ม.	19.16	0.00	1.3392	25.66	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					376,559.98			504,289.12	
รวมราคาากลางทั้งสิ้น								504,289.12	

ตัวหนังสือ	(ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานเขียนแบบลงนามและประทับตรา)
------------	--

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 247/2566 ลง 5 ต.ค. 66

ลงชื่อ จ.อ.

(นายสุวิทย์ มณีรัตน์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ ศิปปัท)

กรรมการฯ