

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายประกอบ - สะพานทองจันทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร

ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 80.00 เมตร (2 ด้าน)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ถนน คสล. ขอยนายประกอบ	161,349.30	1.3822	223,017.00	FACTOR F 1.3822
2	วางระบายน้ำ คสล. ขอยนายประกอบ	129,313.65	1.3563	175,388.10	FACTOR F 1.3563
3	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				401,405.10	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			400,000.00	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ				
สี่แสนบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ต.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวน)

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 139/2560 ลว. 26 มิ.ย. 2560

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบนายประกอบ - สะพานทองจันทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ทน 0.07 เมตร ยาว 80.00 เมตร (2 ด้าน)

สถานที่ก่อสร้าง ขอบนายประกอบ - สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13 ต.บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.74	696.00	696.00	
2	งานลงอุ้งรังเพื่อปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	260.44	2,604.40	-	-	2,604.40	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	560.75	11,215.00	-	-	11,215.00	
4	คอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม 240 กก. / ตร.ม.	60.00	ลบ.ม.	1,962.62	117,757.20	-	-	117,757.20	
5	ค่าผู้ควบคุมกรีตและค่าแม่เหล็กคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	-	-	21.41	8,564.00	8,564.00	
6	ลูกรังให้ล้นทางเกลี่ยเรียบ	10.00	ลบ.ม.	204.24	2,042.40	-	-	2,042.40	
7	เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.0710	ตัน	20,670.56	1,467.61	1,100.00	78.10	1,545.71	
8	เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.0890	ตัน	17,087.78	1,520.81	966.67	86.03	1,606.85	
9	WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	400.00	ตร.ม.	24.50	9,800.00	5.00	2,000.00	11,800.00	ราคา กทม.
10	ค่าแรงไม้แบบคิตตามยาว 2 ช้างแล้ว	80.00	เมตร	-	-	21.94	1,755.20	1,755.20	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (คิตตามขวาง	27.02	เมตร	23.04	622.54	-	-	622.54	
	CONTRACTION JOINT)								
12	ค่าหยอดยาง (คิตตามยาว LONGITUDINAL JOINT)	80.00	เมตร	14.25	1,140.00	-	-	1,140.00	
	รวมราคาค่าหน้า 1				148,169.96		13,179.33	161,349.30	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อบต. บ้านควน

เมื่อวันท	26	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2560
-----------	----	-------	----------	------	------

พระมหาเถรศรีสุริยาธรรมสาร

ฝ่าย / งาน				กองช่าง				เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560			
ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานวางระบายน้ำ										
		100.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00			
1	งานดินชุดรูปร่างระบายน้ำ/ปรับแต่ง	20.00	ลบ.ม.	560.75	11,215.00	99.00	1,980.00	13,195.00			
2	ทรายหยาบรองพื้นระดับ	28.00	ลบ.ม.	1,962.62	54,953.36	306.00	8,568.00	63,521.36			
3	คอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม กว้าง 240 ซม. / ตร.ซม.	400.00	ตร.ม.	24.50	9,800.00	5.00	2,000.00	11,800.00			
4	WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00			
5	ค่าแรงไม้แบบคิด 100%	1.20	ตร.ม.	682.24	818.69			818.69			
6	ไม้แบบคิพร้อมครายัดแบบ 20%	10.00	กก.	37.38	373.80			373.80			
7	ตะปูตอกไม้	400.00	ตร.ม.	-	-	70.00	28,000.00	28,000.00			
8	ค่าฉาบผนังผิวหน้าคอนกรีต	40.00	เมตร	22.67	906.80	-		906.80			
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (คีตาตามขวาง)										
	CONTRACTION JOINT)										

ผู้ประสานงาน

(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

นางก้องเกศกาญจน์

(นายประเสริฐ รัตนาวัฒน์)

ผู้ตรวจประเมินรายวิชา

ผู้อำนวยการกองช่าง