

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.คลองขนาดเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง สาย รร.คลองขนาดเดิม หมู่ที่ 8 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	288,256.32	1.3822	398,427.89	FACTOR F 1.3822
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			401,427.89	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
สี่แสนบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 571.42 บาท/ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 188/2560 ลว. 21 ก.ค. 2560

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนิล)

อนุมัติ

.....ณัฏฐ์

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย รร.คลองขนาดเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย รร.คลองขนาดเดิม หมู่ที่ 8 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,453.20	1,453.20	
2	งานลงลูกรังเพื่อปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	224.26	6,727.80	-	-	6,727.80	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	35.00	ลบ.ม.	560.75	19,626.25	-	-	19,626.25	
4	คอนกรีต ระบุบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	105.00	ลบ.ม.	1,962.62	206,075.10	-	-	206,075.10	
5	ค่าผิวคอนกรีตและค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	-	-	21.23	14,861.00	14,861.00	
6	ลูกรังไหลทางเกลี่ยเรียบ	39.00	ลบ.ม.	168.60	6,575.40	-	-	6,575.40	
7	เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.1274	ตัน	19,189.25	2,444.71	1,100.00	140.14	2,584.85	
8	เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.1512	ตัน	18,140.19	2,742.80	966.67	146.16	2,888.96	
9	WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	700.00	ตร.ม.	25.50	17,850.00	5.00	3,500.00	21,350.00	
10	ค่าแรงไม่แบบคิดตามยาว 2 ซ้ำแล้ว	140.00	เมตร	-	-	21.94	3,071.60	3,071.60	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (คิดตามขวาง	47.30	เมตร	22.79	1,077.97	-	-	1,077.97	
	CONTRACTION JOINT)								
12	ค่าหยอดยาง (คิดตามยาว LONGTUDINAL JOINT)	140.00	เมตร	14.03	1,964.20	-	-	1,964.20	
	รวมราคาทั้งหมด				265,084.22		23,172.10	288,256.32	