

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยนาค 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยนาค 2	287,513.31	1.3822	397,400.90	FACTOR F 1.3822
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			400,400.90	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
สี่แสนบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 700.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 571.42 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 163/2560 ลว. 1 ส.ค. 2560

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ต.ต.

(สมศักดิ์ มณีนิล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยนก 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ให้ทางผู้กรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยื่นราคา 2 หมู่ที่ 15 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	875.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,513.75	1,513.75	
2	งานลงลูกรังเพื่อปรับระดับ	17.00	ลบ.ม.	215.64	3,665.88	-	-	3,665.88	
3	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	35.00	ลบ.ม.	560.75	19,626.25	-	-	19,626.25	
4	คอนกรีต ระบุลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	105.00	ลบ.ม.	1,962.62	206,075.10	-	-	206,075.10	
5	ค่าผูกมัดคอนกรีตและค่ามัดผิวทางคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	-	-	21.23	14,861.00	14,861.00	
6	ลูกรังให้ทางเกลี่ยเรียบ	42.00	ลบ.ม.	159.98	6,719.16	-	-	6,719.16	
7	เหล็ก DB ศก. 12 mm.	0.1554	ตัน	19,799.07	3,076.78	1,100.00	170.94	3,247.72	
8	เหล็ก RB ศก. 19 mm.	0.1512	ตัน	18,476.64	2,793.67	1,100.00	166.32	2,959.99	
9	WIRE MESH ศก. 4 mm. @ 0.20 ม. #	700.00	ตร.ม.	25.00	17,500.00	5.00	3,500.00	21,000.00	
10	ค่าแรงไม่แบบคิดตามยาว 2 ข้างแล้ว	175.00	เมตร	-	-	21.94	3,839.50	3,839.50	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยอดยาง (คิดตามขวาง	68.00	เมตร	22.79	1,549.72	-	-	1,549.72	
	CONTRACTION JOINT)								
12	ค่าหอยอดยาง (คิดตามยาว LONGTUDINAL JOINT)	175.00	เมตร	14.03	2,455.25	-	-	2,455.25	
	รวมราคาทั้งหมด				263,461.80		24,051.51	287,513.31	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน มิถุนายน 2560

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา