

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ พร.5

ประเภท งานอาคาร โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ลึกไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ พร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTRO F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล	163,729.95	1.2726	208,362.74	FACTRO F 1.2726
2	งานทดสอบน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1 แห่ง		1,600.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ	1 ชุด		29,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ขนาด 2 Hp 1.5 kv ขนาดท่อส่ง 2"				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			241,962.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			241,000.00	

สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ 50.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,820.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี (สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่163/2558 ลว.16 มิ.ย.2558

ลงชื่อ (นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ จ.อ. (ไพศาล มีสมบัติ) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ จ.อ. (ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ (นายประเสริฐ รัตนรัตน์) กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต. (สมศักดิ์ มณีवाल)

อนุมัติ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี (สุชาติ พรหมชาติ) กรรมการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ พร.1

รายการประมาณการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ลึกไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

แผ่นที่ 1 / 1

หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"				
1.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	50.00	เมตร	2,700.00	135,000.00
2	ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล				
2.1	ท่อกรุมมาตรฐาน PVC ขนาด Ø 6" ชั้น 13.5	38.50	เมตร	451.00	17,363.50
2.2	ท่อกรองแบบเจาะร่อง PVC ขนาด Ø 6"	8.00	เมตร	451.00	3,608.00
	ชั้น 13.5				
2.3	ท่อตะกอน PVC ขนาด Ø 6" ชั้น 13.5	4.00	เมตร	451.00	1,804.00
2.4	โคลนผง	4.00	ถุง	900.00	3,600.00
2.5	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	2.00	ลบ.ม.	588.63	1,177.26
3	งานฉนิกซีเมนต์ข้างบ่อ 1:2:4	0.19	ลบ.ม.	2,221.12	422.01
4	งานลานคอนกรีตข้างรอบบ่อ 1:2:4	0.34	ลบ.ม.	2,221.12	755.18
	รวมราคาค่างานต้นทุน				163,729.95

หมายเหตุ ราคาของเดือน กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี



ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา