

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 x 10.00 ม. ชนิด 2 ช่องน้ำ)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	323,138.57	1.2509	404,214.03	FACTOR F 1.2509
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			407,214.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			407,000.00	
สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ ๔๔๘ /2556 ลว. 11 ก.ย. 2556

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นางอารยา ศรียาภรณ์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 x 10.00 ม. (ชนิด 2 ช่องน้ำ)

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	3.00	ลบ.ม.	0	0	275.00	825.00	825.00
2	งานดินขุดและถมคืน	85.00	ลบ.ม.	0	0	194.00	16,490.00	16,490.00
3	งานลูกรังถมคอท่อและหลังท่อ	64.00	ลบ.ม.	198.58	12,709.12	0	0	12,709.12
4	งานเทพนถนนคอนกรีตเดิม	3.00	ลบ.ม.	2,086.45	6,259.35	0	0	6,259.35
5	WIRE MESH ศก. 4 mm.	20.00	ตร.ม.	52.00	1,040.00	5.00	100.00	1,140.00
	@ 0.20 ม. #							
6	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	49.00	ลบ.ม.	2,086.45	102,236.05	306.00	14,994.00	117,230.05
7	ค่าปูนผิวคอนกรีตและ							
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	0	0	20.05	401.00	401.00
8	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 มม.	0.022	ตัน	23,035.35	506.78	3,401.00	74.82	581.60
	- RB 9 มม.	0.979	ตัน	20,709.81	20,274.90	3,401.00	3,329.58	23,604.48
	- DB 12 มม.	2.312	ตัน	23,510.88	54,357.15	3,401.00	7,863.11	62,220.27
	- DB 16 มม.	1.048	ตัน	19,250.00	20,174.00	3,401.00	3,564.25	23,738.25
	- DB 20 มม.	0.127	ตัน	23,975.44	3,044.88	3,401.00	431.93	3,476.81
	- ลวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	42.06	3,659.22	0	0	3,659.22
9	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	135.44	ลบ.ฟ.	132.50	17,945.80	154.00	20,857.76	38,803.56
	- ไม้คร่า 30%	58.00	ลบ.ฟ.	132.50	7,685.00	0	0	7,685.00
	- ตะปู	48.36	กก.	46.73	2,259.86	0	0	2,259.86
	- ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 ม.	18.00	ตัน	47.50	855.00	0	0	855.00
	- น้ำมันทาแบบ	120.00	ลิตร	10.00	1,200.00	0	0	1,200.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				254,207.12		68,931.45	323,138.57

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน สิงหาคม 2556

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา